

Fejlesztés száma SZ01-BR-2

Fejlesztés éve: 2022-2031.

Tárgy Pápa Szv.telep új átemelő gépház létesítése 100 m3-es medencével

Fejlesztés indoka

A pápai szennyvíztisztító telepet 5 építési ütemben bővítették, korszerűsítették 1995-2007 év között. Az átemelő gépház épületén és az alatta lévő 50 m3-es medencén fejlesztés, bővítés nem történt meg, csak a gépészeti elemek kerültek kicserélésre.

A gépház és medence 1965-ben épült, köréje, mellé épült ki a mai szennyvíztisztító telep.

A medence műszaki állapota rossz, térfogata kicsi.

Műszaki leírás

Átemelő gépház és 100 m3 medence közvetlenül a gépi durvarács mögé kerül elhelyezésre. Földbesüllyesztett 100 m3 medence fölé épül az átemelő gépház 8 x 10 m-es befoglaló mérettel

Engedély

Építési engedély, Fejlesztési terv

Költségbecslés

Gépház	30.000 e Ft
100 m3 medence	<u>45.000 e Ft</u>
Összesen:	75.000 e Ft

Forrás

Pályázati forrás 56 %

Önkormányzati önrész (Vízmű écs) 44 %

Tervrajz

-

Fejlesztés száma SZ01-BR-9Fejlesztés éve: 2022-2031.Tárgy Pápa szennyvízcsatorna hálózat AC és beton főgyűjtő és gyűjtőcsatornák cseréje
(NA 200-300-500 átmérő)Fejlesztés indoka

1965-1975 között üzembehelyezett ac és beton csatornák műszakilag rossz állapotúak, talajvizet területen nagy az infiltráció, száraz időben és laza talajban az exfiltráció okoz gondot az üzemeltetésben. Repedezett, máló csatornák karbantartása nehézkes, sok a dugulás. Műszakilag rossz állapotú csatornák esetén szükséges a hálózat cseréje.

Műszaki leírás

1.232 fm NA 500 ac, beton csatorna cseréje D 500 kőagyag csatornára
 707 fm NA 400 ac, beton csatorna cseréje D 400 KG PVC csatornára
 9.230 fm NA 300 ac csatorna cseréje D 315 KG PVC csatornára
 230 fm NA 200 ac csatorna cseréje D 200 KG PVC csatornára

Engedély

Fejlesztési terv, vízjogi létesítési engedély

Költségbecslés**Főgyűjtő csatornák:**

Főgyűjtő D 500 kőagyag csatorna

Kisfaludy u.-Húsgyár	335 fm	53.500 e Ft
Határ u.	897 fm	109.700 e Ft

Főgyűjtő D 400 KG PVC

Celli u.	267 fm	21.360 e Ft
Hunyadi u.	440 fm	35.200 e Ft

Főgyűjtő D 315 KG PVC

Külső-Veszprémi u.	718 fm	53.080 e Ft
Vízmű u.	152 fm	19.720 e Ft
Wesselényi u.	423 fm	25.380 e Ft
Korona u.	509 fm	40.540 e Ft
Szabó E.u.	736 fm	64.160 e Ft
Teleki u.	216 fm	12.960 e Ft
Somlai u.	346 fm	20.760 e Ft
Erkel F.u.	1.240 fm	94.400 e Ft
Jókai u.	185 fm	11.100 e Ft
Március 15.tér	156 fm	9.360 e Ft
Árok u.	367 fm	22.020 e Ft
Gróf u.	1.596 fm	115.760 e Ft
Várkert u.	398 fm	23.880 e Ft
Vásár u.	233 fm	13.980 e Ft

Gyűjtő csatornák:

Gyűjtő csatorna D 315 KG PVC

Petőfi u.	315 fm	18.900 e Ft
Csáky u.-Pálos tér	390 fm	23.400 e Ft
Deák F.u.	110 fm	6.600 e Ft
Ady sétány	860 fm	51.600 e Ft
Kossuth u.	280 fm	16.800 e Ft

Gyűjtő csatorna D 200 KG PVC

Közép u.	110 fm	4.400 e Ft
Mándi M.u.	120 fm	4.800 e Ft

Összesen:**862.760 e Ft**

Az ár tartalmazza a csőanyag árát, burkolatbontást, burkolat elszállítását és elhelyezését, földkiemelést, földvisszatöltést, tömörítést, ágyazat költségét, kiszoruló föld költségét, ducolást, aknák, idomok, víztartási próba költségeit, nyomvonal sávós helyreállítását, a csatorna műszeres ovalítás mérésének költségeit, valamint a geodéziai bemérést és dokumentálást.

Forrás

Pályázati forrás 56 %
Önkormányzati önrész (Vízmű écs) 44 %

Tervrajz